

广州市生态环境局关于广东宏晖混凝土有限公司 年产商品混凝土（砼）20万立方米 技术改造项目环境影响报告表的批复

广东宏晖混凝土有限公司：

你单位报批的《广东宏晖混凝土有限公司年产商品混凝土（砼）20万立方米技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广东宏晖混凝土有限公司年产商品混凝土（砼）20万立方米技术改造项目（项目代码：2508-440114-07-02-351509）位于广州市花都区花东镇杨三村1号，本项目总投资500万元、环保投资25万元，总占地面积15333.41平方米、总建筑面积5500平方米。本次扩建项目主要建设内容如下：①在原址进行，改扩建后不新增建设面积；②改扩建前后保持总体产能不改变：对原有2条生产线进行调整和升级改造，产能由20万立方米/年调整为12万立方米/年；新增一条生产线用于生产高性能商品混凝土（砼），产量为8万立方米/年；③项目不新增劳动定员；④柴油发电机停用。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设

和运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）本项目不得产生和排放重点管控新污染物、持久性有机污染物、有毒有害污染物、重点重金属污染物、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第一类污染物。

（二）项目各生产工序工艺废气须收集处理达标后高空排放。若执行不同排放控制要求的多个生产工序工艺废气排气筒监控位置或无组织排放监控点布设一致，则应执行相关污染物排放控制要求的最严值。

原料输送、计量投料、搅拌混合、砂石卸料、筒仓呼吸产生的颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值。

车辆尾气产生的HC（以非甲烷总烃表征）、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放浓度限值。

（三）排水系统须实行雨污分流。员工生活污水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，接驳市政污水管网排入花东污水处理厂深度处理。生活污水纳管标准为《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时

段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者。

生产废水（搅拌机清洗废水、运输车辆及搅拌罐清洗废水、场地冲洗废水、检验室废水、初期雨水）经过三级沉淀池处理达到《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中钢筋混凝土用水标准和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中间冷却式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准限值较严者后回用于生产，不外排。喷淋雾化及洒水降尘用水全部附着骨料或蒸发损耗，无废水产生。商品混凝土生产工艺用水全部进入产品，不外排。

（四）项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）各类固体废物实行分类收集、处置。固体废物的贮存、堆放应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理。危险废物应委托有资质的单位处置。

（六）加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范与应急措施，确保生态环境安全。

（七）加强运营期环境保护管理，确保各项污染物稳定达标排放，并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

（八）该项目建成后新增污染物排放总量控制指标如下：化学需氧量 0.0064 吨/年、氨氮 0.0008 吨/年。该项目应实施化学需

氧量、氨氮 2 倍替代，所需替代指标化学需氧量 0.0128 吨/年、氨氮 0.0016 吨/年从花东污水处理厂 2015 年主要污染物的削减量中划拨。项目建成后再根据实际排放及污染物总量控制要求予以核定。

（九）排污口须进行规范化建设。

（十）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

（十一）项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前根据许可管理级别申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件；建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工

建设的,其环境影响评价文件应当在开工建设前报我局重新审核。

六、如不服上述行政许可决定,可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构(地址:广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口,电话:020-83555988)申请行政复议;或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的,不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025 年 11 月 4 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局花都分局、广州市花都区住房和城乡建设局，
广州市花都区花东镇人民政府，广州市环境保护投资发展有限公司，
广州茂绿环保科技有限公司。