

# 广州市生态环境局

穗环管影（云）〔2025〕163号

## 广州市生态环境局关于广州玉禾电子科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复

广州玉禾电子科技有限公司：

你公司报批的《广州玉禾电子科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州玉禾电子科技有限公司建设项目（投资项目代码：2510-440111-17-01-820943）位于广州市白云区江高镇振兴北路83号，总投资100万元，其中环保投资30万元。主要生产工序包含：烘料、混料、注塑、冷却成型、印刷、烫金、涂感光胶、曝光、显影、中纤板开料、机加工、过胶贴皮、打胶组装、插件、波峰焊、固焊、包装等。项目预计年产音箱30万套。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设 and 运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）注塑、打胶、贴皮、点胶、固焊、波峰焊等工序产生的废气集中收集至 1 套二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由 1 根排气筒（DA001，高度不低于 15 米）引至高空排放，两级活性炭均每半年更换一次，使用颗粒活性炭碘值不宜低于 800mg/g，使用蜂窝活性炭碘值不宜低于 650mg/g。有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 1 挥发性有机物排放限值的较严值，锡及其化合物、颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

设置密闭印刷车间。印刷、涂胶、晒版工序产生的废气经密闭负压收集至 1 套二级活性炭吸附装置（TA002）处理后由 1 根排气筒（DA002，高度不低于 15 米）引至高空排放，两级活性炭均每年更换一次，使用颗粒活性炭碘值不宜低于 800mg/g，使用蜂窝活性炭碘值不宜低于 650mg/g。有组织排放的非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表 1 大气污染物排放限值，总 VOCs 执行广东省《印刷行业挥发性有

机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）II 时段最高允许排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

木加工、开料工序产生的颗粒物经中央集尘系统收集至 1 套脉冲布袋除尘器（TA003）处理由 1 根排气筒（DA003，高度不低于 15 米）引至高空排放，布袋每年更换一次。颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值。

食堂油烟收集至静电油烟净化器（TA004）处理后由 1 根排气筒（DA004）引至高空排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中排放限值。

厂界无组织排放的总 VOCs 执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值，颗粒物、锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。

厂区内挥发性有机物执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(二)生活污水经三级化粪池处理、食堂废水经隔油隔渣池处理后与间接冷却水经排放口(DW001)排入市政污水管网,废水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。

(三)项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。

(四)各类固体废物实行分类收集、处置。生产过程中产生的废胶板、废印刷网版、设备清洗废水、显影废液、废机油、废机油桶、含油/油墨废抹布及手套、废原料桶、废活性炭、废菲林片等危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求设置危险废物存储区,并交有资质单位处理,危险废物的运输、转移执行联单管理制度。

(五)加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系,落实各项环境风险防范与应急措施,确保生态环境安全。

(六)加强运营期环境保护管理,确保各项污染物稳定达标排放,并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

(七)该项目建成后新增污染物排放总量控制指标如下:挥发性有机物0.712吨/年。该项目应实施挥发性有机物2倍替代,所需替代指标挥发性有机物1.424吨/年从广州市再腾皮革有限公司产业结构升级大气减排项目2021年核算新增减排量中划拨。项目建成后再根据实际排放及污染物总量控制要求予以核定。

(八) 项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等相关部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。后续国家或地方对该项目实施新的污染物排放标准及管理要求的，从其规定。

四、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年12月22日

**公开方式：主动公开**

抄送：江高镇人民政府，广州市共融环境工程有限公司。