

广州市生态环境局关于和峻（广州）胶管有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

和峻（广州）胶管有限公司：

你单位报批的《和峻（广州）胶管有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、和峻（广州）胶管有限公司改扩建项目（项目代码：2509-440114-07-01-184695）位于广州市花都区梯面镇联民村二队，扩建项目总投资24000万元、环保投资125万元。本次扩建项目主要建设内容如下：①在原址进行，改扩建后不增加占地面积，新增建筑物包括：1栋4层仓库二、1栋5层试验室、1栋单层编织车间二、1栋4层仓库三、1栋4层办公楼；改扩建后，全厂总占地面积49462.9平方米、总建筑面积46232.94平方米；②新增主要生产设备包括：11台开炼机、1条三辊压延线、3台双挽式滤胶机、7台挤出机、2台塑料挤出机、9台钢丝合股机、18台缠绕合股机、1台棉线合股机、1台棉线绕线机、38台钢丝编织机、12台棉线编织机、6台缠绕机、18台缠解布机、8台水布整理机、3台剥塑机、2台包拆水布机、3个硫化罐、2台旋转

切头机、8台切割机、16台量长机、10台喷码机、2台电动往复泵、16台定压机、2台高速脱芯机、4台电动包装机；并新增4台橡胶胶片研发用密炼机；燃气锅炉总装机容量维持不变，新增液化石油气年消耗量为180吨；③改扩建项目新增年产橡胶软管及橡胶软管组合件1270万标准米（其中钢丝编织液压胶管900万标准米，钢丝缠绕管370万标准米），改扩建后整体年产橡胶软管及橡胶软管组合件1500万标准米（其中钢丝编织液压胶管1100万标准米，钢丝缠绕管400万标准米）；④改扩建新增年研发橡胶胶片约200批次（合计年研发合成橡胶约2吨）；⑤项目不新增劳动定员。本项目不涉及再生橡胶制造。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设 and 运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）本项目不得产生和排放重点管控新污染物、持久性有机污染物、有毒有害污染物、重点重金属污染物、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第一类污染物。

（二）项目各生产工序工艺废气须收集处理达标后高空排放。若执行不同排放控制要求的多个生产工序工艺废气排气筒监控位

置或无组织排放监控点布设一致，则应执行相关污染物排放控制要求的最严值。滤胶、开炼、压延、胶管挤出、硫化、密炼、热转印、塑料挤出、喷码、研发（密炼、开炼、硫化）工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值中对应排气筒高度排放标准及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。污水处理站产生的臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

塑料挤出工序产生的非甲烷总烃（NMHC）排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃（NMHC）排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

塑料破碎工序无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。橡胶管配料、切割、压延过程投料工序产生的颗粒物无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值。

滤胶、开炼、压延、胶管挤出、硫化、密炼、研发（密炼、开炼、硫化）工序产生的非甲烷总烃（NMHC），甲苯、二甲苯（甲苯、二甲苯有组织排放以“甲苯与二甲苯合计”表征）排放执

行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6现有和新建企业厂界无组织排放限值，厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃（NMHC）排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

滤胶、开炼、压延、胶管挤出、硫化、密炼、热转印、研发（密炼、开炼、硫化）工序产生的苯有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，厂区内无组织排放监控点苯排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界VOCs无组织排放限值。

热转印、喷码工序产生的非甲烷总烃（NMHC）有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值，总VOCs排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）”Ⅱ时段排放限值（排放速率按严格标准限值50%执行）及表3无组织排放监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃（NMHC）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放特别排放限值。

锅炉燃烧废气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染

物特别排放限值，烟气黑度执行《锅炉废气大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

（三）排水系统须实行雨污分流。生活污水（含食堂含油废水）、生产废水（间接冷却水、直接冷却水、出芯废水、软水制备浓水、树脂再生废水、地面清洗废水）处理达标后，分别接驳市政管网纳入梯面污水处理厂集中处理。

预处理标准：生活污水（含食堂含油废水）执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；生产废水（间接冷却水、直接冷却水、出芯废水、软水制备浓水、树脂再生废水、地面清洗废水）中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、pH、粪大肠菌群数执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严者，其他指标执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。

纳管标准：生活污水（含食堂含油废水）执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者；生产废水（间接冷却水、直接冷却水、出芯废水、软水制备浓水、树脂再生废水、地面清洗废水）中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植

物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、pH、粪大肠菌群数执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者，其他指标执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者。

（四）项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。

（五）各类固体废物实行分类收集、处置。固体废物的贮存、堆放应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理。危险废物应委托有资质的单位处置。

（六）加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系，落实各项环境风险防范与应急措施，确保生态环境安全。

（七）加强运营期环境保护管理，确保各项污染物稳定达标排放，并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

（八）该项目建成后新增污染物排放总量控制指标如下：化学需氧量 0.459 吨/年、氨氮 0.0574 吨/年、氮氧化物 0.515 吨/年、挥发性有机物 1.6109 吨/年。该项目应实施化学需氧量、氨氮、

挥发性有机物 2 倍替代，氮氧化物等量替代，所需替代指标化学需氧量 0.918 吨/年、0.1148 吨/年从花东污水处理厂 2015 年主要污染物的削减量中划拨，氮氧化物 0.515 吨/年从广州市珠江水泥有限公司高效 SNCR 系统改造项目减排量中划拨，挥发性有机物 3.2218 吨/年从 2023 年广州发展碧辟油品有限公司挥发性有机液体储存治理减排量中划拨。项目建成后再根据实际排放及污染物总量控制要求予以核定。

（九）排污口须进行规范化建设。

（十）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

（十一）项目建设应符合法律、法规等要求，如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的，须依法办理相关手续。

三、纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前根据许可管理级别申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用

的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当在开工建设前报我局重新审核。

六、如不服上述行政许可决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2026 年 1 月 13 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局花都分局，广州市花都区梯面镇人民政府，广州市环境保护投资发展有限公司，清远市惠博环境工程有限公司。